



Programa A.G.U.A.

El embalse de Itoiz (Navarra) inicia mañana el último desembalse programado en su Plan de Puesta en Carga

- Con este paso se concluirá el Plan de Llenado del embalse que podrá pasar a explotación dentro del sistema del Canal de Navarra
- Como ha ocurrido en otras campañas, este desembalse desde Itoiz aportará caudales complementarios al Eje del Ebro durante este periodo de estiaje
- Esta fase se prolongará durante unos tres meses y permitirá pasar de la cota actual, la 586, a la 536 al final del desembalse

15. jul. 2008- La Confederación Hidrográfica del Ebro ha autorizado comenzar mañana, miércoles, a las 9 horas, el último desembalse previsto en el embalse de Itoiz (Navarra) dentro de su Programa de Puesta en Carga. Una vez concluya esta parte del programa, el embalse se considerará ya en explotación.

La última fase del Plan de Llenado se inició el pasado 28 de marzo cuando el embalse alcanzó la cota 586 msnm (metros sobre el nivel del mar) que ha tenido que mantenerse durante varios meses para seguir comprobando la seguridad del embalse. Con el desembalse se cierra esta fase que se prolongará aún unos tres meses para descender hasta la cota 536, lo que supondrá una bajada de 50 metros.

El desembalse se fijará en una media de 45 m³/s. Como ha ocurrido en anteriores campañas, el desembalse de Itoiz permitirá una aportación extraordinaria de caudales, permitiendo mejorar la situación del Eje del Ebro durante su periodo de estiaje.