



Publicado hoy en el B.O.E.

El MARM licita la construcción de las galerías de impermeabilización de la presa de Montearagón (Huesca)

- La actuación tiene un presupuesto de 4.348.546 euros y los trabajos son compatibles con el futuro desarrollo del programa de puesta en carga del embalse

04, feb. 09- La Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha anunciado la licitación del "Proyecto de galerías de impermeabilización en la presa de Montearagón (Huesca)" por un presupuesto de 4.348.546 euros.

Esta actuación tiene como objetivo complementar al ya ejecutado proyecto de inyecciones para la consolidación, impermeabilización y red de drenaje de la presa, y será compatible con la futura implantación del plan de puesta en carga del embalse (su llenado en pruebas).

Se pretende con esta obra dar continuidad a la pantalla de impermeabilización existente en la presa, mediante su prolongación en la zona de los estribos, mejorando así la impermeabilidad de los estratos de arenisca de las laderas.

Para ello, se ha proyectado la realización de cuatro galerías horizontales excavadas en la roca, dos en cada estribo. Estas galerías se situarán en la cotas 561 y 520 del embalse, y prolongan las galerías de la presa, no en eje con el propio embalse sino con tendencia aguas arriba.

Las superiores profundizarán un total de 161,76 metros en la margen derecha y 103,66 metros en la margen izquierda, mientras que las inferiores serán de 236,73 metros en la margen derecha y 172, 93 metros en la margen izquierda, con lo que se excavarán un total de 675 metros de galerías.



Una vez concluidas, se realizará una pantalla de impermeabilización con una campaña de inyecciones con cemento y se ha diseñado, también, una pantalla de drenaje en vertical desde las cuatro galerías que permitirá comprobar el correcto funcionamiento de la impermeabilización.