



Con un presupuesto de 390.000 euros

La Confederación Hidrográfica del Ebro inicia las obras para el acondicionamiento del tramo urbano del Barranco Brut, en Falset (Tarragona)

- Los trabajos consisten en el saneamiento de 200 metros de tramo urbano mediante la reparación de muros y techo y la nueva canalización de las aguas residuales
- El proyecto incluye también la limpieza y mejora de la cobertura vegetal a lo largo de 2,7 kilómetros del barranco ejecutadas previamente

17 jun. 2011- La Confederación Hidrográfica del Ebro ha iniciado los trabajos de "Acondicionamiento de cauce, márgenes y riberas del Barranco Brut, en el término municipal de Falset (Tarragona)". Esta actuación supone una inversión de 390.000 euros.

El objetivo del proyecto es restaurar el Barranco Brut a su paso por el núcleo de Falset para mejorar las condiciones naturales del cauce, donde el bosque de ribera se ha visto sustituido por un cañizal y en el tramo urbano, además, las aguas residuales y pluviales discurren mezcladas. También se quiere recuperar la capacidad de desagüe del barranco y asegurar su estabilidad, minimizando así los efectos ante las avenidas.

Para ello, en la zona urbana se repararán los muros y techos, se sustituirán 200 metros de tubería de saneamiento y se protegerán las fachadas de las viviendas. Además, previamente al desarrollo de estos trabajos, se han realizado labores de limpieza y desbroce en 2,7 kilómetros del Barranco Brut.

En concreto, en el tramo de barranco que discurre por debajo del casco urbano de Falset, se procederá a separar las aguas residuales de las pluviales mediante la instalación de una tubería de polietileno para saneamiento de 1 metro de diámetro



exterior. Las aguas pluviales se dejarán correr en lámina libre por la superficie del barranco que para mejorar su capacidad de evacuación se regularizará el lecho y escalonará en la parte de mayor desnivel, suavizando las pendientes y evitando las afecciones por erosión.

También se retirará el primer tramo de las bajantes de las casas, que se sustituirán por tubo de PVC y conectarán a la nueva canalización cubierta que pasará por medio del cauce, se tratará con un producto estabilizante la parte de las bajantes que no se extraiga y se protegerán las fachadas con un gunitado de 1 metro de anchura y 10 centímetros de grosor.

El proyecto de mejora del Barranco Brut incluye, además, tratamientos selvícolas de clareo, tala y poda sobre una franja de hasta 5 metros a cada lado del cauce, a lo largo de 2,7 kilómetros. Estos trabajos han sido ejecutados de forma previa y han consistido en la limpieza y retirada de todos los restos, la preparación del terreno, el perfilado de los taludes y el vallado perimetral

Actuaciones de restauración

Esta restauración de barrancos se integra entre las acciones de recuperación que la Confederación ejecuta en toda la Cuenca del Ebro a través del Área de Gestión Ambiental y que permite dar respuesta a peticiones de ayuntamientos que no pueden asumir este tipo de actuaciones para recuperar la sección de desagüe de los ríos, restituir márgenes y riberas y desarrollar limpiezas.

En total, en 2010 el Organismo ha realizado un esfuerzo inversor destinando a actuaciones medioambientales en la Cuenca 14.382.000 euros, de los cuales cerca de 10.000.000 de euros han sido para la adecuación, restauración y conservación del Dominio Público Hidráulico.