Nota de prensa

Se integra entre los proyectos de recuperación ambiental en la Cuenca

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha iniciado las obras para mejorar la capacidad de desagüe del río Arga, en Miranda de Arga (Navarra)

- La actuación tiene un presupuesto de 233.362 euros y su objetivo es reducir los efectos de las avenidas ordinarias sobre el acueducto de Las Canales

16 sep. 2011- La Confederación Hidrográfica del Ebro ha iniciado los trabajos para la "Mejora de la capacidad de desagüe en la margen derecha del río Arga, aguas arriba del acueducto de Las Canales, término municipal de Miranda de Arga (Navarra)". La actuación supone una inversión de 233.362 euros.

El objetivo del proyecto es minimizar los efectos de las avenidas ordinarias sobre el acueducto y para ello se ampliará la sección del cauce aguas arriba, disminuyendo así la presión sobre los pilares del acueducto, en especial sobre el estribo de la margen derecha.

El río Arga, que forma una curva aguas arriba de esta infraestructura, ha ido depositando sedimentos en su margen derecha. Esto ha generado una disminución del espacio entre el estribo derecho y la pila del mismo lado y el aumento paulatino, a igualdad de caudal, de la altura de la lámina de agua, haciendo necesaria la intervención para aumentar la capacidad de desagüe bajo el acueducto.

En concreto, los trabajos aguas arriba del acueducto de Las Canales incluirán desbroces manuales, la retirada de los sedimentos depositados en la margen derecha, la adecuación de un talud estable de amplias dimensiones a modo de playa, la revegetación con especies autóctonas y la protección del estribo y la pila de la margen derecha del acueducto.

CORREO ELECTRÓNICO
prensa@chebro.es
mmohedano@chebro.es

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

Pº Sagasta 24-26, 50071 ZARAGOZA Tlf: 976 71 10 42 Fax: 976 23 78 15

La mejora del río Arga en Miranda de Arga se integra entre las acciones de recuperación que la Confederación ejecuta en toda la Cuenca del Ebro a través del Área de Gestión Medioambiental y que permite dar respuesta a peticiones de ayuntamientos que no pueden asumir este tipo de actuaciones para recuperar la sección de desagüe de los ríos, realizar restituciones de márgenes y riberas y desarrollar limpiezas. Durante el pasado año este tipo de actuaciones supuso una inversión de más de 14 millones de euros.

Al mismo apartado pertenece el acondicionamiento de la margen derecha de río Alhama, en Corella y del cauce de alivio en el cruce del río Arba y el Canal de Tauste, en Tauste, las dos obras adjudicadas en 2011. También desarrolla proyectos forestales de prevención de incendios en montes gestionados por el Organismo y mejoras en humedales.

CORREO ELECTRÓNICO
prensa@chebro.es
mmohedano@chebro.es

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

Pº Sagasta 24-26, 50071 ZARAGOZA Tlf: 976 71 10 42 Fax: 976 23 78 15