



La colaboración del INAGA agiliza la ejecución de las obras

La Confederación del Ebro informa de las obras de emergencia para reparar los daños por las recientes avenidas en el Alto Ésera

- El presidente de la Confederación, Xavier de Pedro, ha explicado con motivo de la visita conjunta a la zona afectada con la directora del INAGA, Nuria Gayán, que se reconstruirán defensas y alineaciones de márgenes en Castejón de Sos, El Run, Sesué, Vilanova y Benasque, localidad esta última donde se actuará también en los cimientos de edificaciones afectados en el casco urbano y urbanizaciones
- Además, en todo el tramo de la cabecera del Ésera se realizarán limpiezas y retirada de sedimentos y restos vegetales con el objetivo de recuperar la capacidad de desagüe del río y permitir así la evacuación de caudales

24 jun. 2013 La Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, ha iniciado la reparación de cimentaciones en muros de defensa que sustentan edificaciones en varios puntos del núcleo de urbano de Benasque y la retirada de sedimentos para rebajar el lecho del río Ésera en Sahún, aguas arriba del embalse de Eriste. Además, para reponer el cauce a su situación previa a la avenida de la pasada semana, se retirarán los depósitos de gravas y los restos vegetales aportados por la crecida que están produciendo desvíos del curso fluvial y se recuperarán las márgenes con los materiales extraídos.

Xavier de Pedro, presidente de la Confederación, ha visitado esta mañana la zona de la Cuenca Alta del río Ésera junto con la directora del INAGA, Nuria Gayán, donde ha destacado la importancia de la colaboración y coordinación institucional para agilizar el inicio de las obras que tienen un coste total estimado de 3.3 millones de euros.



Las fuertes lluvias registradas durante la pasada semana en la cabecera del Ésera han producido numerosos e importantes daños en infraestructuras, tanto viales como hidráulicas, en propiedades marginales y en el propio cauce del río. En algunos tramos, el agua ha erosionado y arrastrado los terrenos de las márgenes y en otros, los depósitos de sedimentos y vegetación han reducido la sección de desagüe.

Las primeras actuaciones, las más urgentes, se están acometiendo ya de forma inmediata por motivos de seguridad de las edificaciones y las personas. En Benasque, por el riesgo por colapso de los muros afectados, donde será necesario hormigonar su base y en Sahún, por las filtraciones de agua hacia las viviendas contiguas que al sobreelevarse el lecho fluvial más de dos metros han quedado a una cota inferior. En este caso, se deberá dragar todo el tramo de los materiales depositados por la avenida para reponer la cota del lecho a la situación de niveles habituales anteriores a la avenida y la maniobra se coordinará con el vaciado ya autorizado del embalse.

Junto con las actuaciones más inmediatas, la Confederación Hidrográfica del Ebro llevará a cabo otras obras de reparación cuando los caudales del río lo permitan. En Castejón de Sos y El Run se reconstruirán y repararán motas y muros de defensa; en Sesué y Vilanova se restituirá la alineación de márgenes y reconstruirá muros de defensa y en todo el tramo del alto Ésera se realizarán limpiezas y retirada de sedimentos y restos vegetales. En Benasque, además del recalce de cimientos ya mencionado, se restituirán márgenes y se reconstruirán muros de defensa

La totalidad de las obras para reponer los daños en el río Ésera suman un coste de 3.3 millones de euros.