Nota de prensa

El presupuesto de esta actuación es de 1,4 millones de euros

Sale a Información Pública el proyecto de revestimiento de las acequias de Navarrete (Teruel), obra de la 2ª fase de restitución por Lechago

- Los trabajos definidos complementan los ya ejecutados en la primera fase del Plan de Restitución que supuso una inversión de más de 11 millones de euros por parte del MAGRAMA

- La Confederación Hidrográfica del Ebro proyecta el entubado de unos 11 kilómetros de acequias

19, jun. 2015- La Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha aprobado a efectos de Información Pública, para la presentación de alegaciones y como hace público el Boletín Oficial del Estado, el proyecto de revestimiento de las acequias de Navarrete del Río, en Teruel, una actuación de la segunda fase de restitución territorial por el embalse de Lechago.

La actuación, con un plazo de 10 meses para su ejecución, supondrá una inversión de 1,4 millones de euros y se centra en el entubado de unos 11 kilómetros de acequias la mayoría de ellas de tierra, para su modernización.

En concreto se proyectan trabajos en seis acequias, la de Cervera, la de Simas, la del Barranco del Sabinar, la de Alcantarilla, la de Granja y la de la zona urbana.

Además, se prevé realizar algunas actuaciones de mejora en caminos rurales existentes, la mayoría de acceso a dichas acequias, y la adecuación de algunos pasos de camino sobre el río Pancrudo.

CORREO ELECTRÓNICO
gabinete.prensa@chebro.es

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

Pº Sagasta 24-26, 50071 ZARAGOZA Tlf: 976 71 10 42

Esta actuación de la segunda fase se sumará así a las obras ya ejecutadas y completadas de la primera fase para la restitución por Lechago en la que se invirtieron más de 11 millones de euros en los núcleos afectados de Luco, Navarrete y Lechago, pedáneos de Calamocha.

Actuación en las acequias

Se han definido actuaciones diferenciadas para cada una de las seis acequias incluidas en el proyecto:

- Acequia río Cervera: se realizará la limpieza del azud ya que el resto de las intervenciones se incluyeron en la primera fase

- Acequia Simas: se completará el trazado entubado en la primera fase de 1,4 kilómetros. En concreto la actuación comenzará a la altura del azud del Molinar, y discurre a lo largo de 952,365 m. La acequia actualmente va excavada en roca caliza en los primeros metros, y en tierras posteriormente.

- Acequia barranco Sabinar: se proyecta su entubado a lo largo de unos 320 metros

- Acequia Alcantarilla: Consta de un ramal principal y trece ramales secundarios o terciarios que se entubarán. La longitud total de la actuación es de 2.269,18 m para el ramal principal, y de 1.824,75 m para los secundarios y terciarios.

- Acequia Granja: consta de un ramal principal y cinco ramales secundarios. La longitud total de la actuación es de 2.641,59 m para el ramal principal, y de 1.720,48 m para los secundarios.

- Acequia de la zona urbana: El tramo que se prevé acondicionar parte del registro ubicado junto al Hostal Rural, en la Calle el Horno